

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 128613-2015 z dnia 2015-08-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jerzmanowa

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Jerzmanowej, polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicach: Truskawkowej, Malinowej, Jabłoniowej, Czereśniowej, Morelowej,...

Termin składania ofert: 2015-09-15

Numer ogłoszenia: 238332 - 2015; data zamieszczenia: 11.09.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 128613 - 2015 data 31.08.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej, Ul. Głogowska 5, 67-222 Jerzmanowa, woj. dolnośląskie, tel. 76 833 46 68, fax. 76 833 48 84.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: 3.1 Kanalizacja grawitacyjna. Kanalizacja sanitarna wykonana będzie z rur kanalizacyjnych z litego polipropylenu SN 10 kN/m². Zestawienie długości zastosowanych rurociągów: - PP Ø 200 mm - 3063,5 mb; - PP Ø 160 mm - 1009,4 mb Całkowita długość sieci kanalizacyjnej 4072,9 mb. Sieć kanalizacyjna wykonana będzie z rur PP o średnicy Ø 200 mm do granicy nieruchomości prywatnych, przez co wyposażona będzie w sięgacze kanalizacyjne zakończone korkiem kanalizacyjnym do czasu wykonania przyłącza przez właścicieli działek. Siegacze kanalizacyjne wykonane będą z rur kanalizacyjnych PP Ø 160 mm. Planowana ilość sięgaczy do wykonania 135 szt..

W ogłoszeniu powinno być: 3.1 Kanalizacja grawitacyjna. Kanalizacja sanitarna wykonana będzie z rur kanalizacyjnych z litego polichlorku winylu SN 8 kN/m² z wydłużonym kielichem. Zestawienie długości zastosowanych rurociągów: - PVC Ø 200 mm - 3063,5 mb; - PVC Ø 160 mm - 1009,4 mb Całkowita długość sieci kanalizacyjnej 4072,9 mb. Sieć kanalizacyjna wykonana będzie z rur PVC o średnicy Ø 200 mm do granicy nieruchomości prywatnych, przez co wyposażona będzie w sięgacze kanalizacyjne zakończone korkiem kanalizacyjnym do czasu wykonania przyłącza przez właścicieli działek. Siegacze kanalizacyjne wykonane będą z rur kanalizacyjnych PVC Ø 160 mm. Planowana ilość sięgaczy do wykonania 135 szt..

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Jerzmanowej

Leszek Rybak