

WK.271.2.2015

Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ
dotyczącą przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego
na wykonanie zadania o nazwie:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Jerzmanowej”

ogłoszonego na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 128613-2015
w dniu 31.08.2015 r.

ZMIANA TERŚCI W SIWZ DOTYCZĄCA ZMIANY PARAMETRÓW RUR

I.

Zamawiający – Zakład Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) wprowadza następujące zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania o nazwie: „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Jerzmanowej**”.

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

W dotychczasowym brzmieniu:

3.1 Kanalizacja grawitacyjna.

Kanalizacja sanitarna wykonana będzie z rur kanalizacyjnych z litego polipropylenu SN 10 kN/m².

Zestawienie długości zastosowanych rurociągów:

- PP Ø 200 mm - 3063,5 mb;
- PP Ø 160 mm – 1009,4 mb

Całkowita długość sieci kanalizacyjnej 4072,9 mb.

Sieć kanalizacyjna wykonana będzie z rur PP o średnicy Ø 200 mm do granicy nieruchomości prywatnych, przez co wyposażona będzie w sięgacze kanalizacyjne zakończone korkiem kanalizacyjnym do czasu wykonania przyłącza przez właścicieli działek. Siegacze kanalizacyjne wykonane będą z rur kanalizacyjnych PP Ø 160 mm.

Planowana ilość sięgaczy do wykonania 135 szt.

Otrzymuje – po zmianie – brzmienie:

3.1 Kanalizacja grawitacyjna.

Kanalizacja sanitarna wykonana będzie z rur kanalizacyjnych z litego polichlorku winylu SN 8 kN/m² z wydłużonym kielichem.

Zestawienie długości zastosowanych rurociągów:

- PVC Ø 200 mm - 3063,5 mb;
- PVC Ø 160 mm – 1009,4 mb


Całkowita długość sieci kanalizacyjnej 4072,9 mb.

Sieć kanalizacyjna wykonana będzie z rur PVC o średnicy Ø 200 mm do granicy nieruchomości prywatnych, przez co wyposażona będzie w sięgacze kanalizacyjne zakończone korkiem kanalizacyjnym do czasu wykonania przyłącza przez właścicieli działek. Siegacze kanalizacyjne wykonane będą z rur kanalizacyjnych PVC Ø 160 mm.

Planowana ilość sięgaczy do wykonania 135 szt.

III.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Jerzmanowej

Leszek Rybak